

ZO/A/4/2025

ZAŁĄCZNIK NR 1A
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Jednokrotne pokrycie wyższej części dachu na wejściem głównym papą termozgrzewalną wraz z obróbkami na nasświetlach dachowych					
1					
1	KNR 4-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i za-	m ²		
d.1	0519-01	kitowaniu			
		20,50*8,50	m ²	174,250	
				RAZEM	174,250
2	KNR 4-01	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie wyczyszczenie z zalega-	m		
d.1	0526-06	jących nieczystości oraz uszczelnienie	m	42,000	
		10,0+22,0+10,0		RAZEM	42,000
3	KNR-W 4-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie pa-	m ²		
d.1	0519-01	pą wierzchniego krycia grubości 5,2 mm	m ²	171,250	
		20,50*8,50-3,0<świetliki dachowe>		RAZEM	171,250
4	KNR-W 4-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzch-	m ²		
d.1	0519-04	niego krycia - świetliki dachowe	m ²	12,000	
		(1,0+1,0)*2*3		RAZEM	12,000
5		Praca podnośnika koszowego do sprawdzenia i wyczyszczenia rynien i rur	r-g		
d.1	wycena indy-	spustowych oraz wciągnięcia papy na dach.	r-g	10,000	
	widualna	10		RAZEM	10,000
6	KNR-W 2-02	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych uszczelniaczem	m		
d.1	0616-06	dekarskim	m	12,000	
		3*4,0		RAZEM	12,000
7	KNR 4-03	Demontaż i montaż wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim kry-	szt.		
d.1	0702-04	tym papą na betonie	szt.	80,000	
		80		RAZEM	80,000
8	KNR 4-03	Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z pręta o przekroju	m		
d.1	0704-03	do 120 mm ² w ciągu poziomym na ścianach na uprzednio zamocowanych	m	75,000	
		wspornikach		RAZEM	75,000
		(8,50*4)+(20,50*2)			
9		Demontaż i montaż stop-ptaki na krawędziach dachu	mb		
d.1	kalk. własna	(2*8,50)+(20,50*2)	mb	58,000	
				RAZEM	58,000
2		Czyszczenie rynien z zalegających nieczystości.			
10	KNR 4-01	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie wyczyszczenie z zalega-	m		
d.2	0526-06	jących nieczystości oraz uszczelnianie w miejscach pęknięć.	m	279,000	
		(22,50*3*2)+(7,0*4)+(18,0*3)+(18,0*2)+(13,0*2)		RAZEM	279,000
11		Praca podnośnika koszowego do czyszczenia i uszczelnienia rynien.	r-g		
d.2	wycena indy-	36,40*0,55<wsp zmniejszający>	r-g	20,020	
	widualna			RAZEM	20,020
3		Naprawa rynien i zbiorników przy rurach spustowych			
12		Demontaż naprawa oraz montaż zbiorników zlewowych do rur spustowych	szt		
d.3	kalk. własna	1+1	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
13	KNR 4-01	Sprawdzenie i naprawa obróbek blacharskich gzymsów i pasów podrynnowych	m ²		
d.3	0530-06	i elewacyjnych z blachy miedzianej o szerokości ponad 25 cm	m ²	6,800	
	analogia	0,85*2,0*2*2		RAZEM	6,800
14	KNR 4-01	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i uszczelnianie w miejs-	m		
d.3	0526-06	cach pęknięć.	m	28,000	
		7,0*4		RAZEM	28,000
15		Praca podnośnika koszowego do demontażu i monta.	r-g		
d.3	wycena indy-	(9,0+9,150+3,55)*0,55<współczynnik zmniejszający>	r-g	11,935	
	widualna			RAZEM	11,935