PODJAZD DLA NS

SCHODY ISTNIEJĄCE

OTW. WENTYL. 80x80cm

KURTYNA FOTOSTRONA

OTW. WENTYL. 30x30cm

OTW. WENTYL. 40x40cm

OTW. WENTYL. 31.5x31.5cm

PION WENTYL.

KOSTKA BRUKOWA

WYSUTNE ŚCIENNE 25x25cm

HALL 35.9m²

RZUT PARTERU 1:50

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ

nr	nazwa pomieszczenia	powierzchnia	posadzka
1	HOLL WEJŚCIOWY	27.0	GRES
2	ORGANIZACJA WIDOWNI	7.8	WYKŁ. DYWANOWA
3	SZATNIA	10.4	WYKŁ. DYWANOWA
4	SZATNIA	10.4	GRES
5	KIEROWNIK SALI	7.1	WYKŁ. DYWANOWA
6	HOLL	54.0	GRES
7	HOLL GŁÓWNY	50.0	GRES
8	HOLL	54.0	GRES
9	SZATNIA	18.5	WYKŁ. DYWANOWA
10	KAWIARNIA	59.0	ISTN. WOZAKA
11	KAWIARNIA	68.0	PARKIET
12	GALERIA	79.0	PARKIET
13	KOMUNIKACJA	51.0	PARKIET
14	ARCHIWUM	15.2	TARKET
15	SALA NARAD	14.8	WYKŁ. DYWANOWA
16	WC	3.8	GRES
17	GABINET DYREKTORA	23.4	WYKŁ. DYWANOWA
18	SEKRETARIAT	16.4	WYKŁ. DYWANOWA
19	BAR-BUFET	8.4	GRES
20	ZMYWALNIA	8.3	GRES
21	KUCHNIA	20.1	GRES
22	SZATNIA PERSONELU	7.0	TARKET
23	WC PERSONELU	2.7	GRES
24	KOMUNIKACJA	9.7	GRES
25	MAG. ŻYWNOŚCI	12.8	GRES
26	SALA WIELOFUNKCYJNA	125.0	PARKIET
27	KOMUNIKACJA	18.6	GRES
28	WC	3.5	GRES
29	WC - NA SPRZĘT PORZĄDKOWY	1.5	GRES
30	KOMUNIKACJA	7.8	GRES
31	Z-CA DYREKTORA	17.9	WYKŁ. DYWANOWA
32	KOMUNIKACJA	11.0	GRES
33	HOLL	35.9	GRES
34	PODTERMA	8.7	TARKET
35	CENTRALKI INSTALACJI WENT.	3.4	TARKET
36	MAGAZYNEK AUDIOWIZUALNY	4.6	TARKET
37	WINTROLAP	3.3	GRES
38	TAŚMA1	33.0	GRES
39	TAŚMA2	35.0	GRES
40	TAŚMA3	33.0	GRES
41	TAŚMA4	180.0	GRES
W1	DŹWIĘK OSOBOWY	1.7	TARKET
W2	DŹWIĘK OSOBOWY	1.7	TARKET
W3	DŹWIĘK OSOBOWY - TOWAROWY	3.2	TARKET
W4	DŹWIĘK GASTRONOMICZNY	1.0	
	RAZEM	1196.3	

POWIERZCHNIA ZABUDOWY – 1724,0m²
KUBATURA – 27657,3 m³

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ŚCIANY DO WYBURZENIA

ŚCIANY PROJEKTOWANE – GIPSOWO-KARTONOWE

Rozwiązania w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Andrzej SZEWCZYK
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności ochrony przeciwpożarowej
Zaakceptowano z uwagami
~~Do wiadomości~~ Uzgodnienia z uwagami
Do wiadomości i realizacji w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

ZIEMB Sp. z o.o.
50-449 Wrocław, ul. Traugutta 1/7, tel. (071)3438378, (071) 44 88 41

Temat	REMONT I MODERNIZACJA TEATRU LALEK
Adres	WROCŁAW PL. TEATRALNY 4
Projektował	MGR INŻ. ARCH. MAREK DZIEKOŃSKI
Sprawdził	MGR INŻ. ARCH. STEFAN BROŻA
Sprawdził	DR INŻ. ARCH. LESZEK KONARZEWSKI

skala 1:50
branża ARCH.
data 12.2008
nr proj. 61/2008

RZUT PARTERU

4